

<b>916</b>	<b>Gerüste, Brückenbesichtigungsgeräte</b>		<b>Seite</b>
<b>916 0</b>	<b>Vorbemerkungen</b>		916/1
<b>916 1</b>	<b>Traggerüste</b>		
101	Traggerüst herstellen	Psch	916/3
102	Profillehre herstellen	St	916/3
<b>916 2</b>	<b>Schutzgerüste</b>		
201	Schutzgerüst herstellen und vorhalten	Psch	916/3
202	Schutzgerüst herstellen	Psch	916/3
203	Schutzgerüst vorhalten	Mt	916/3
204	Schutzeinrichtung herstellen und vorhalten	Psch	916/4
<b>916 3</b>	<b>Arbeitsgerüste</b>		
301	Arbeitsgerüst herstellen und vorhalten	Psch	916/4
302	Arbeitsgerüst herstellen	Psch	916/5
303	Arbeitsgerüst vorhalten	Mt	916/5
304	Einrichtungen zum Schutz der Umwelt am Gerüst einbauen und vorhalten	Psch	916/5
305	Einrichtungen zum Schutz der Umwelt einbauen	Psch	916/6
306	Einrichtungen zum Schutz der Umwelt vorhalten	Mt	916/6
<b>916 4</b>	<b>Sonstige Gerüste</b>		
401	Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst herstellen, vorhalten	Psch	916/6
402	Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst als Konsolgerüst herstellen, vorhalten	Psch	916/6
<b>916 5</b>	<b>Brückenbesichtigungsgeräte</b>		
501	Brückenbesichtigungsgerät einsetzen	Psch	916/7
502	Brückenbesichtigungsgerät vorhalten	d	916/7
503	Brückenbesichtigungsgerät betreiben	h	916/8



## **916 0 Vorbemerkungen**

1. Allgemeines
  - 1.1 Die Kosten für die Prüfung der Standsicherheitsnachweise und Ausführungsunterlagen sowie für die Abnahme trägt der AG.
  - 1.2 Für Trag- und Schutzgerüste sind Ausführungsprotokolle gemäß Abschnitt 7.33 der DIN 4421 nach Muster des AG sowie Bestätigungen der Abnahme durch einen Sachverständigen des AG nach Muster des AG vorzulegen.
2. Hinweise für den Ausschreibenden:  
(Diese Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.)
  - 2.1 Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind in den Baugrundunterlagen angegeben.



T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
101					Psch	<b>916/1 Traggerüste</b> <b>Traggerüst</b> , einschl. Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen</b> , ggf. umsetzen, vorhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen ggf. umsetzen, vorhalten, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung ausführen. <b>Bauteile</b> .....	11	Traggerüst herstellen
102					St	<b>Profillehre zur Sicherung des Lichtraumes</b> , einschl. Gründung und Beleuchtung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen</b> , vorhalten, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Rot-weiße Schraffen und Beschilderung gem. StVO anbringen. Art, Abmessungen und Standort nach Unterlagen des AG.		Profillehre herst.
201					Psch	<b>916/2 Schutzgerüste</b> <b>Schutzgerüst</b> , einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen und vorhalten</b> , ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung ausführen. <b>Einsatzort(e)</b> ..... <b>Verwendungszweck</b> ..... <b>Grundfläche m x m</b> .....	11 12 13	Schutzger. herst. und vorhalten
202					Psch	<b>Schutzgerüst</b> , einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen</b> , ggf. umsetzen, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen ggf. umsetzen, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung ausführen. Das Vorhalten, Unterhalten und ggf. Betreiben wird gesondert vergütet. <b>Einsatzort(e)</b> ..... <b>Verwendungszweck</b> ..... <b>Grundfläche m x m</b> .....	11 12 13	Schutzgerüst herstellen
203					Mt	<b>Schutzgerüst der OZ</b> ..... mit Einrichtungen für Verkehrssicherung <b>vorhalten</b> , unterhalten und ggf. betreiben. Der angegebene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate. Außer den vollen Monaten	11	Schutzgerüst vorhalten

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
204						werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.		
	01					<b>Schutzeinrichtung</b> entsprechend statischen, konstruktiven, umwelt- und sicherheitstechnischen Erfordernissen nach Unterlagen des AG <b>herstellen, vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren.</b> Technische Anlagen betreiben einschließlich Betriebsstoffe <b>Einsatzorte</b> ..... 11 <b>Verwendungszweck</b> ..... 12 Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse gem. ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 3. Die statischen Nachweise und Ausführungspläne sind dem AG zur Prüfung vorzulegen.		Schutzeinr. herst. und vorhalten
	02					Grundfläche ..... 21 Schutzeinrichtung als Einhausung gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3		
	03					Grundfläche ..... 21 Schutzeinrichtung als Abschirmung gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3		
	04					Grundfläche ..... 21 Schutzeinrichtung als Abplanung gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3		
	05					Grundfläche ..... 21 Schutzeinrichtung als Wand Länge m ..... 21 Höhe m ..... 22 Schutzeinrichtung		
		00						
		01				Ausführung mit dichter Umkleidung		
		02				Ausführung mit dichtem Auffangboden		
		03				Ausführung mit dichtem Auffangboden und dichter Umkleidung		
		04				Ausführung nach Wahl des AN		
		05				Ausführung ..... 31		
			01		Psch	Ausstattung mit Beleuchtung		
			02		Psch	Ausstattung mit Heizung		
			03		Psch	Ausstattung mit Beleuchtung und Heizung		
			04		Psch	Ausstattung mit Klimaanlage		
			05		Psch	Ausstattung mit Beleuchtung und Klimaanlage		
			06		Psch	Ausstattung nach Wahl des AN		
			07		Psch	Ausstattung ..... 41		
301						<b>916/3 Arbeitsgerüste</b>  <b>Arbeitsgerüst</b> , einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen und vorhalten</b> , ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung und dicht verschaltem Schutzgeländer ausführen. <b>Einsatzort(e)</b> ..... 11		Arbeitsger. herst. und vorhalten

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
	01 02 03 04 05 06 07 08					<b>Ausführung als Standgerüst.</b> <b>Ausführung als Standgerüst verfahrbar.</b> <b>Ausführung als Hängegerüst.</b> <b>Ausführung als Hängegerüst verfahrbar.</b> <b>Ausführung als Konsolgerüst.</b> <b>Ausführung als Gerüstwagen.</b> <b>Ausführung nach Wahl des AN.</b> <b>Ausführung</b> .....	21	
		01			Psch	<b>Gerüst ohne zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt.</b>		
		02			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt werden gesondert vergütet.</b>		
		03			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des AG herstellen.</b>		
		04			Psch	<b>Gerüst</b> .....	31	
302						<b>Arbeitsgerüst</b> , einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen</b> , ggf. umsetzen, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen ggf. umsetzen, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung und dicht verschaltem Schutzgeländer ausführen. Das Vorhalten, Unterhalten und ggf. Betreiben wird gesondert vergütet. <b>Einsatzort(e)</b> .....	11	Arbeitsgerüst herstellen
	01 02 03 04 05 06 07 08					<b>Ausführung als Standgerüst.</b> <b>Ausführung als Standgerüst verfahrbar.</b> <b>Ausführung als Hängegerüst.</b> <b>Ausführung als Hängegerüst verfahrbar.</b> <b>Ausführung als Konsolgerüst.</b> <b>Ausführung als Gerüstwagen.</b> <b>Ausführung nach Wahl des AN.</b> <b>Ausführung</b> .....	21	
		01			Psch	<b>Gerüst ohne zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt.</b>		
		02			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt werden gesondert vergütet.</b>		
		03			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des AG herstellen.</b>		
		04			Psch	<b>Gerüst</b> .....	31	
303					Mt	<b>Arbeitsgerüst der OZ</b> ..... mit Einrichtungen für Verkehrssicherung <b>vorhalten</b> , unterhalten und ggf. betreiben. Der angegebene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	11	Arbeitsgerüst vorhalten
304					Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt am Gerüst der OZ</b> .....	11	Umweltsch.-einr. einbauen und vorh.
						nach Unterlagen des AG <b>einbauen</b> , ggf. umsetzen, <b>vorhalten</b> , unterhalten, betreiben, abbauen und		

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
						beseitigen.		
305					Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt am Gerüst der OZ</b> ..... nach Unterlagen des AG <b>einbauen</b> , ggf. umsetzen, abbauen und beseitigen.	11	Umweltsch.-einr. einbauen
306					Mt	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt am Gerüst der OZ</b> ..... <b>vorhalten</b> , unterhalten und betreiben. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	11	Umweltsch.-einr. vorhalten
401						<b>916/4 Sonstige Gerüste</b> <b>Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst</b> einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen, vorhalten</b> , ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung und dicht verschaltem Schutzgeländer ausführen. <b>Einsatzort(e)</b> .....	11	Trag-, Arbeits-, Schutzger. hrst.
	01					<b>Ausführung als Standgerüst.</b>		
	02					<b>Ausführung als Standgerüst verfahrbar.</b>		
	03					<b>Ausführung als Hängegerüst.</b>		
	04					<b>Ausführung als Hängegerüst verfahrbar.</b>		
	05					<b>Ausführung als Konsolgerüst.</b>		
	06					<b>Ausführung als Gerüstwagen.</b>		
	07					<b>Ausführung nach Wahl des AN.</b>		
	08					<b>Ausführung</b> .....	21	
		01			Psch	<b>Gerüst ohne zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt.</b>		
		02			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt werden gesondert vergütet.</b>		
		03			Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des AG herstellen.</b>		
		04			Psch	<b>Gerüst</b> .....	31	
402						<b>Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst</b> an der Unterseite der Brückentafel <b>als Konsolgerüst</b> an vorhandenen Schwerlastdübeln entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen <b>herstellen, vorhalten</b> , ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbereich mit wasserdichter Abdeckung und dicht verschaltem Schutzgeländer ausführen. <b>Einsatzort(e)</b> .....	11	T.-, A.-, Sch.-g. a. Konsolg. hrst.

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
						<b>Vorhandene Schwerlastdübel:</b> <b>Durchmesser mm</b> ..... <b>Länge mm</b> ..... <b>Abstand von m</b> ..... <b>bis m</b> ..... <b>Typ</b> ..... Die Eignung und Tragfähigkeit aller Dübel ist vom AN eigenverantwortlich z. B. durch Ausziehversuche oder mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen und zu protokollieren. Die Überprüfung gehört zum Leistungsumfang. Das Arbeitsgerüst für die Durchführung der Prüfung wird gesondert vergütet. Die Versuche werden vom Prüfenieur überwacht. Die Kosten des Prüfenieurs trägt der AG. Nichttragfähige Dübel werden durch neue Dübel ersetzt. Diese werden gesondert vergütet. Zusätzliche Maßnahmen wie Verschrauben der Gerüstbohlen mit den Konsolen, sowie Sicherung der Konsolen untereinander mit Seil gehören ebenso zum Leistungsumfang wie ggf. zusätzliche Konsolen bzw. Maßnahmen auf Grund unregelmäßiger Abstände der Konsolen.	12 13 14 15 16	
	01				Psch	<b>Gerüst ohne zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt.</b>		
	02				Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt werden gesondert vergütet.</b>		
	03				Psch	<b>Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des AG herstellen.</b>		
	04				Psch	<b>Gerüst</b> .....	21	
501						<b>916/5 Brückenbesichtigungsgeräte</b>  <b>Brückenbesichtigungsgerät für die Bauwerksprüfung einsetzen.</b> Die Größe des Gerätes ist so zu wählen, dass sämtliche Flächen des Bauwerkes erreichbar sind. Größe und Form des Bauwerkes sowie Geländestrukturen etc. sind aus den Unterlagen des AG ersichtlich. Der Geräteeinsatz umfasst das Anfahren, das Aufstellen und Umsetzen im angegebenen Bereich sowie das Abbauen und Abfahren. <b>Bauwerk(e)</b> .....	11	Brückenbesicht.- gerät einsetzen
	01					<b>Gerät für die Durchführung der ersten Hauptprüfung nach DIN 1076.</b>		
	02					<b>Gerät für die Durchführung der Abnahme.</b>		
	03					<b>Gerät</b> .....	21	
		01			Psch	<b>Brückenbesichtigungsgerät als Unterflurgerät mit Besichtigungskorb.</b>		
		02			Psch	<b>Brückenbesichtigungsgerät als Unterflurgerät mit Besichtigungssteg.</b>		
		03			Psch	<b>Brückenbesichtigungsgerät als Hubsteiger.</b>		
		04			Psch	<b>Brückenbesichtigungsgerät als Pfeilerbefahrgerät.</b>		
		05			Psch	<b>Brückenbesichtigungsgerät</b> .....	31	
502					d	<b>Brückenbesichtigungsgerät der OZ</b> ..... betriebsbereit <b>vorhalten.</b> Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der	11	Brückenbesicht.- gerät vorhalten

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
503					h	<p>Anzahl der abgerechneten Tage. Stunden werden zu 1/24 des Tagessatzes vergütet.</p> <p><b>Brückenbesichtigungsgerät der OZ</b> .....</p> <p><b>betreiben</b> einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Vergütet werden nur die vom AG bestätigten Betriebsstunden. Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.</p>	11	Brückenbesicht.- gerät betreiben